

VISTABAU GmbH, Am Eckardtshof 1, 39116 Magdeburg

Stadt Staßfurt
Fachbereich I
FD 40 Schule Jugend Kultur
Hohenexlebener Straße 12

39418 Staßfurt

Magdeburg, 12.12.2017
stadt-sft_sporthalle-sft_010_12.12.2017

Mehrkostenanzeige / Nachtragsangebot Nr. 03 vom 12.12.2017

Bauvorhaben: Neubau 3-Feld Sporthalle, Gänsefurter Str., 39418 Staßfurt
Los: 03 – Dacheindeckung
Auftrag: 2016046-4.2.4.1.014 vom 24.06.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir melden hiermit Mehrkosten in Form eines Nachtragsangebotes wie folgt an:

Pos.	Menge	Einheit	Leistung	EP	GB
N 03			Nachtrag Nr. 03 vom 12.12.2017		
N 03.1	3,0	St.	Zulage Pos. 363.4.16 (Notspeier) Foyer für Lieferung und Montage Anstaeuelemente über den Notablaufgullys Sita DN 125	85,70	257,10
N 03.3	36,0	St.	Zulage Pos. 363.3.36 für die Lieferung und Montage von wasserdichten Rillenverbindern, werkseitig am Systemeindeckbauteil angeschweißt	27,00	972,00
N 03.4	166,9	m	Fixlängenzuschlag Pos. 363.3.36 inkl. evtl. erforderlicher Schnitt-/Anpassungsarbeiten an den Betonstützen	9,95	1.660,66
N 03.2	-15,0	m	Minderkosten Pos. 363.3.37 Mauerabdeckung der Gabellager, Ecken und Betonstützen (Giebelseiten)	64,56	-968,40
N 03.3	26,0	St.	Sonderformteil Maßanfertigung Abdeckung der Gabellager - und Giebelbetonstützen mit einem handwerklich geschweißten Systemeindeckbauteil. Aluminium 2 mm RAL-beschichtet. Inkl. Fixlängenzuschlag Pos. 363.3.36 und der Schnitt-/Anpassungsarbeiten	185,75	4.829,50
N 03.3	4,0	St.	Zulage Pos. 363.4.24 für Sonderformteil: Position wie vor, jedoch Ecken	205,75	823,00

phone: 0391 / 60 77 23 - 42
fax: 0391 / 60 77 23 - 43
mobil: 0178 / 47 47 281
web: www.vistabau.de
mail: info@vistabau.de

Bankverbindung:
VISTABAU GmbH
Deutsche Bank Magdeburg
KTO: 11 831 28 00
BLZ 810 700 24
IBAN: DE02810700240118312800
SWIFT: DEUTDE33MAG

Steuer-Nr.: 102/106/15046
- Finanzamt Magdeburg -
Ust-IdNr. DE 276888961
HRB Stendal 14928
D.U.N.S.: 342043653
Geschäftsführer: Ulrike Dubiel

Pos.	Menge	Einheit	Leistung	EP	GB
N 03.4	2,0	St.	Sonderformteil Maßanfertigung Attikaabdeckung als geschweißtes Formteil als Sattendachabdeckung auf beiden Giebelseiten	115,00	230,00
N 03.7	1,0	St.	bauseitigen Wind-/Regenmelder auf der Sporthallendach nachträglich montieren + dichten. Inkl. An-/Abfahrt	225,70	225,70
N 03.8	13,0	St.	Grundleitungsanschlüsse bestehend aus KG- Rohr DN 125 liefern und fachgerecht montieren. Inkl. erforderlicher mehrmaliger An- /Abfahrten, Demontage- / Schacht- und Stemmarbeiten.	175,80	2.285,40
N 03.9	8,0	St.	Speierverkleidung eckig in handwerklicher Fertigung für Notentwässerung 500 x 100 mm im Abdeckmaß 820 x 410 m anstelle DN 125 mm (Pos. 363.3.27)	265,14	2.121,12
			Nachtrag Nr. 03 vom 12.12.2017 netto		12.436,08
			zzgl. 19% MwSt.		2.362,86
			Summe brutto		14.798,94

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung!

mit freundlichen Grüßen

Matthias Dubiel
Projektleitung
VISTABAU GmbH



phone: 0391 / 60 77 23 - 42
fax: 0391 / 60 77 23 - 43
mobil: 0178 / 47 47 281
web: www.vistabau.de
mail: info@vistabau.de

Bankverbindung:
VISTABAU GmbH
Deutsche Bank Magdeburg
KTO: 11 831 28 00
BLZ 810 700 24
IBAN: DE02810700240118312800
SWIFT: DEUTDE33MAG

Steuer-Nr.: 102/106/15046
- Finanzamt Magdeburg -
Ust-IdNr. DE 276888961
HRB Stendal 14928
D.U.N.S.: 342043653
Geschäftsführer: Ulrike Dubiel