

Stadt Staßfurt : Erneuerung Warteflächen Bussteig
LOS 1- Löderburger Straße/ Busbahnhof Nord Bahnsteig 2
Leistungsverzeichnis- Kostenschätzung- Tiefbauarbeiten

Pos.- Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP (€)	GP(€)
1.	Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle mit Maschinen und Geräten, Personal und Materialcontainer einschl. Sanitäreinrichtung für sämtliche im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten. Kennzeichnung, Absperrung und Vorhaltung der Baustelle entsprechend den Vorschriften für die gesamte Bauzeit. Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für die Baudurchführung	1,00	psch	1.800,00	1.800,00
2.	w.v. Gebühren für alle Genehmigungen auf Nachweis	1,00	psch	300,00	300,00
3.	Vorh. Straßenbeschilderung einschl. der Fundamente zerstörungsfrei entfernen, zwischenlagern und nach Beendigung der Maßnahme aufstellen. Fundamente : 300 x 300 x 800 (C 12/15) einschließlich der Anpassungsarbeiten an den vorhandenen Oberflächenbelag	2,00	Stück	206,52	413,04
4.	Vorh. Papierkorb einschl. der Fundamente zerstörungsfrei entfernen, zwischenlagern und nach Beendigung der Maßnahme aufstellen. Fundamente : 300 x 300 x 800 (C 12/15) einschließlich der Anpassungsarbeiten an den vorhandenen Oberflächenbelag	1,00	Stck.	158,68	158,68

Stadt Staßfurt : Erneuerung Warteflächen Bussteig
LOS 1- Löderburger Straße/ Busbahnhof Nord Bahnsteig 2
Leistungsverzeichnis- Kostenschätzung- Tiefbauarbeiten

Pos.- Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP (€)	GP(€)
5.	Plattendruckversuch mit leichter Fallplatte durchführen und auswerten. Ort der Kontrollprobe in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf Frostschuttschicht	1,00	Stck.	71,76	71,76
6.	Betonpflaster einschließlich Bettung aufnehmen, laden und entsorgen. Material geht in Eigentum des AN über	35,00	m ²	17,31	605,85
7.	w.v. jedoch Gehwegplatten aus Beton 0,30x 0,30	17,00	m ²	17,31	294,27
8.	Hochbordstein aufnehmen, laden und entsorgen. Material geht in Eigentum des AN über	18,00	m	17,31	311,58
9.	w.v. jedoch Rasenkantenstein	30,00	m ²	17,31	519,30
10.	Boden BK 3 - aus Abtragsstrecke profilgerecht lösen, laden und entsorgen incl. Planum herstellen und verdichten. Durchschnittliche Aushubtiefe 12 cm für Gehweg und Aufstellfläche Material geht in Eigentum des AN über	6,30	m ³	41,47	261,26
11.	w.v. jedoch Handschachtung im Bereich von Leitungen	1,00	m ³	119,60	119,60

Stadt Staßfurt : Erneuerung Warteflächen Bussteig
LOS 1- Löderburger Straße/ Busbahnhof Nord Bahnsteig 2
Leistungsverzeichnis- Kostenschätzung- Tiefbauarbeiten


Pos.- Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP (€)	GP(€)
12.	Frostschuttschicht als Tragschicht im Gehweg und Aufstellfläche liefern, einbauen und verdichten, B2. Körnung 0/45 Einbaudicke 19 cm, inkl. Planum herstellen EV2 80 MN/m ² nachweisen	9,00	m ³	41,25	371,25
13.	Busbordsteine G 30/44 x 33,4x 100 aus hochfestem Weißbeton mit Hohlkehle, Kanten gefast, Unterseite mit Schubnut liefern und höhen-,fluchtgerecht einbauen. Stoßfugen ca. 5 mm breit anordnen. Rückenstütze aus Beton C 12/15 bis 10 cm unter OK Bordstein herstellen. Dicke der Betonbettung : 20 cm Breite der Rückenstütze : 30 cm Höhe = 33,4 cm Höhe Anfahrtsfläche = 18 cm Breite = 30 cm (Oberseite)/ 44 cm (Basis) Länge = 100 cm Auftrittsfläche rutschhemmend rautenförmig oder genoppt NFB K3 Hersteller und Typ:	16,00	Stck	210,00	3.360,00

Stadt Staßfurt : Erneuerung Warteflächen Bussteig					
LOS 1- Löderburger Straße/ Busbahnhof Nord Bahnsteig 2					
Leistungsverzeichnis- Kostenschätzung- Tiefbauarbeiten					
Pos.- Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP (€)	GP(€)
14.	w.v. jedoch als Übergangstein von Busbordstein auf Hochbordstein rechts/ links Übergangstein zum Einbau mit der Vorderkante in gleicher Flucht mit dem Hochbordstein einbauen	2,00	Stck	255,00	510,00
15.	Lieferung und Einbauen von Distanzfugenscheiben für Busbordsteine zum Schutz der Bordsteine und Herstellung einer geschlossenen Fuge Material: PUR- gebundenes Gummigranulat Dicke: 6 mm Profilmaße wie Busbordstein aus Pos. 13	17,00	Stck.	22,55	383,35
16.	Rasenkantensteine 6 x 25x 100 mit Nut und Feder liefern und fluchtgerecht einbauen. Rückenstütze aus Beton C 12/ 15 , Dicke der Bettung 20 cm Breite der Rückenstütze 30 cm	27,00	lfdm	30,60	826,20
17.	Rasenkantensteine auf Gehrung schneiden als Zulage	6,00	Stück	16,74	100,44
18.	Liefern und Verlegen von Betonrechteckpflaster mit gephasen Kanten Format : 10,0 cm x 20,0 cm Stärke : 8,00 cm Farbe : grau Verlegemuster : Läuferverband Verlegung auf einer 3,00 cm Bettung aus Brech-Sand Splitt Gemisch der Körnung 2/5 mm, einsanden und bis zur Standfestigkeit abrütteln	41,00	m ²	52,92	2.169,72

Stadt Staßfurt : Erneuerung Warteflächen Bussteig					
LOS 1- Löderburger Straße/ Busbahnhof Nord Bahnsteig 2					
Leistungsverzeichnis- Kostenschätzung- Tiefbauarbeiten					
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP (€)	GP(€)
19.	Pflaster aus vorhergehender Position schneiden	6,00	lfdm	23,92	143,52
20.	Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte Rippenplatten aus hochfestem Weißbeton mit integrierten Abstandhalter liefern und als Leit- bzw. Auffindestreifen verlegen trapezförmige Rippen, Rippenabstand 38 mm, rutsch-hemmend R 13 Format 30/30/8 cm Farbe durchgehend weiß eingefärbt Verlegung auf einer 3,00 cm Bettung aus Brech-Sand Splitt Gemisch der Körnung 2/5 mm, einsanden und bis zur Standfestigkeit abrütteln Die Einbauempfehlung des Herstellers sind zu beachten	1,70	m ²	145,10	246,67
21.	Begleitplatten aus Beton zur Herstellung eines Kontraststreifens liefern und verlegen Fasenlose Begleitplatten mit Abstandhalter 2 schichtig mit Vorsatzbeton Format: 30/30/8 cm Farbe: anthrazit Verlegung auf einer 3,00 cm Bettung aus Brech-Sand Splitt Gemisch der Körnung 2/5 mm, einsanden und bis zur Standfestigkeit abrütteln	2,30	m ²	70,00	161,00
22.	Platten aus Beton auf Passmaß schneiden Platten 30/30/8 cm	2,10	m	14,50	30,45

Stadt Staßfurt : Erneuerung Warteflächen Bussteig
LOS 1- Löderburger Straße/ Busbahnhof Nord Bahnsteig 2
Leistungsverzeichnis- Kostenschätzung- Tiefbauarbeiten

Pos.- Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP (€)	GP(€)
23.	Mutterboden liefern und seidlich einplanieren sowie Angleichung an Pflasterhöhe und Bankett, d= ca.30 cm, einschließlich Liefern und Einarbeitung von Rasensaat Saatmenge : 30g/ m ²	19,00	m ²	16,36	310,84
	Nettosumme				13.468,78
	19 % Mwst				2.559,07
	Bruttosumme				16.027,85

Datum	Unterschrift/Stempel
28.03.2022	

Stadt Staßfurt
 Hohenerxlebener Str. 12
 39418 Staßfurt